

Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas

No	Nosaukums, aprīkojums	Daudz.	Mērvienība	Piezīmes
Kanalizācija (stāvvadi) (9 gab)				
1	Esošo kanalizācijas stāvvadu demontāža (9x11m)	m	108.00	
2	Jaunu kanalizācijas stāvvadu uzstādīšana (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus)	m	108.00	
Kanalizācija pagrabā (guļvadi)				
3	Esošo kanalizācijas cauruļu demontāža	m	80.00	
4	Jaunu kanalizācijas cauruļu uzstādīšana (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus)	m	80.00	
Karstais ūdens (stāvvadi)				
5	Esošo karstā ūdens stāvvadu demontāža	m	81.00	
6	Jaunu karstā ūdens stāvvadu no pvc caurulēm uzstādīšana (dn-25) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un stiprinājumus (27 kompl. dzīvokļos, 9 kompl. pagrabā)	m	81.00	
7	Jaunu karstā ūdens cirkulācijai no pvc caurulēm uzstādīšana (dn-20) , ieskaitot ventīļus, veidgabalus un stiprinājumus (27 kompl. dzīvokļos, 9 kompl. pagrabā)	m	81.00	
8	Karstā ūdens cauruļu siltināšana akmens vates čaulām follijas apvalkā 50 mm bie�umā vai ekvivalents (siltumvadības koeficients $\lambda \leq 0,045$)	m	162.00	
Karstais ūdens pagrabā (guļvadi)				
9	Esošo karstā ūdens guļvadu demontāža	m	115.00	
10	Jaunu karstā ūdens guļvagu no pvc caurulēm uzstādīšana (dn-40) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un stiprinājumus)	m	115.00	
11	Jaunu karstā ūdens cirkulācijai no pvc caurulēm uzstādīšana (dn-20) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un stiprinājumus)	m	115.00	
12	Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana	gab	1.00	
13	Karstā ūdens cauruļu siltināšana akmens vates čaulām follijas apvalkā 50 mm bie�umā vai ekvivalents (siltumvadības koeficients $\lambda \leq 0,045$)	m	230.00	
Aukstais ūdens (stāvvadi) (9 gab)				
14	Esošo aukstā ūdens stāvvadu demontāža	m	81.00	
15	Jaunu aukstā ūdens stāvvadu no pvc caurulēm uzstādīšana (dn-25) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un stiprinājumus)	m	81.00	
16	Kondensātizolācijas uzstādīšana b-9mm	m	81.00	
Aukstais ūdens pagrabā (guļvadi)				
17	Esošo aukstā ūdens cauruļu demontāža	m	115.00	
18	Jaunu aukstā ūdens guļvagu no pvc caurulēm uzstādīšana (dn-40) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un stiprinājumus)	m	115.00	
19	Kondensātizolācijas uzstādīšana b-9mm	m	115.00	

Piezīmes:

1. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, būvprojekta vadītāju un projektētāju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

BP. vadītājs: M.Banders